ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

**Министр природных ре□сурсов и экологии РФ Юрий Трутнев 9 июля 2010 г. провел заседание Правительствен□ной комиссии по недопуще□нию негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника на Верхнекамском месторож□дении в г. Березники. В ра□боте комиссии также при□няли участие руководитель Западно-Уральского управ□ления Ростехнадзора Алек□сандр Кондалов и замести□тель руководителя Станислав Южанин.**

Кроме того, на заседание были приглашены представи-тели Росприроднадзора, Рос-водресурсов, Минтранса Рос-сии, Администрации Пермского края, ОАО «РЖД», ОАО «Урал-калий», ОАО «Сильвинит», ОАО «Галургия», Горного института УрО РАН .

Участники заседания отме-тили, что за прошедший пери-од существенных изменений в зоне техногенной аварии не об-наружено, ситуация контроли-руется и соответствует прогно-зам. Тем не менее, Ю.Трутнев поручил уделить особое вни-мание мониторингу состояния рудника и окружающей среды в г.Березники.

В свою очередь, Западно-Уральскому управлению Ро-стехнадзора поручено провести проверку соблюдения норм без-опасности ОАО «Силивинит» при разработке калийных месторож-дений в пределах г.Соликамск в целях недопущения аналогич-ных аварий и предупреждения возможных угроз населению и городской инфраструктуре.

В ходе заседания члены Пра-вительственной комиссии за-слушали информацию дирек-тора Горного института УрО РАН Александра Баряха и дирек-тора ОАО «Галургия» Аркадия Гринберга. Александр

Барях отметил, что ситуация в зоне провала остается стабильной. Газохимическая обстановка не вызывает опасений и полностью контролируется, оседания зем-ной поверхности в большин-стве районов города достигли доаварийного уровня. Арка-дий Гринберг доложил членам правительственной комиссии о ходе обследования состояния жилых домов, выполненного по договору с администрацией г. Березники.

Подведены комплексные итоги наблюдения за ситуацией на БКПРУ-1 ОАО «Уралкалий» за период со 2 по 8 июля 2010 г. По сообщению главного гео-лога ОАО «Уралкалий» Сергея Глебова, на 8 июля минимальные расстояния от восточного борта про-вала до временной железной дороги остаются без изменения: от края провала (восточного борта тре-щины, выявленной 08.10.08 г.) – 69 м, от трещи-ны, образовавшейся 16.10.08 г. – 64 м.

Наблюдения за подземными водами в районе провала производятся измерениями уровней вод и рассолов в гидронаблюдательных скважинах, уровня рассола в трубе ствола № 3 и уровня воды в воронке провала. На 8 июля абсолютная отметка уровня воды в воронке провала составила +109.75 м. Инструментальные наблюдения за оседаниями земной поверхности выполняются по системе из

48 наблюдательных станций, включающих про-фильные линии, состоящие как из грунтовых, так и стенных реперов. Периодичность наблюдений определяется выявленными скоростями оседаний и прогнозируемыми деформациями земной по-верхности. Наблюдения, выполненные за отчетный период, показали: в районе ул. Свердлова с 4 марта по 6 июля 2010 г. скорости оседания составили 0-2 мм/месяц. В районе ул. Пятилетки - ул. Ломоносо-ва за тот же период скорости оседания составили 0-1 мм/месяц. Аномальных отклонений в режиме поверхностных водоёмов и водотоков, вызванных техногенными причинами, за весь период наблю-дений с начала аварии не наблюдалось.