

## **ВОПРОС**

Занимаемся строительством газопроводов до 12 атм.Оформляем исполнительную документацию согласно перечня утвержденного Ростехнадзором. Госстройнадзор предъявляет требования по оформлению документации аналогичной Ростехнадзоровской. Прокомментируйте пожалуйста данную ситуацию. Спасибо.

## **ОТВЕТ**

Состав и требования к исполнительной документации (объектов строительства газораспределительной системы) регламентируется следующими нормативными документами, включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р):

1. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.12.2002 N 163) – п.10.6.2
2. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (одобрены Постановлением Госстроя РФ от 19.04.2004 N 70) – п. 6.2

Дополнительные требования приведены в СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 112) – раздел 12.